



**Čtvrtý blok JE Dukovany byl o víkendu odstaven a vychlazen z důvodu opravy netěsnosti na trase odvodušnění doplňovacího potrubí v hermetickém prostoru primárního okruhu (kontejnmentu).**

**Oprava netěsnosti cca 1-2milimetry na potrubí o průměru 24milimetrů (odvodušnění trasy doplňování primárního okruhu), které se nachází v ochranné obálce reaktoru a primárního okruhu (kontejnmentu) si vyžádala převedení 4. bloku do vychlazeného stavu a jeho odtlakování.**

Netěsnost se nachází v kontejnmentu (JE Dukovany však plnotlaký kontejment nemá - pozn. redakce) a bude odstraněna po zamrazení potrubí odvodušnění. Zamrazení potrubí před netěsností má za účel utěsnění potrubí pro opravářské práce. Připravovaný postup vyžaduje schválení dozorného orgánu (SÚJB). To by mohlo proběhnout během dnešního dne. Předpokládáme, že nástup na práce po schválení postupu dozorným orgánem proběhne nejdříve po 18. hodině dnešního dne (na noční směně ze 4.4. na 5.4.)

**Petr Spilka**